УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель директора -
Главный инженер филиала ПАО
«МРСК Северо-Запада» «Архэнерго»

_____Н.П.Федотов

«03» 09 2015 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по устройству прокола методом горизонтально-направленного бурения в районе ул.Воскресенская в г.Архангельске для нужд производственного отделения «Архангельские электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго»

Содержание:

1. Предмет закупки
2. Перечень и объемы работ
3. Место проведения работ
4. Сроки выполнения работ
5. Основные технические требования на выполнение работ
6. Правила контроля и приемки выполнения работ
7. Гарантийный срок на выполнение работ

1. Предмет закупки

Устройство прокола методом горизонтально-направленного бурения в районе ул.Воскресенская в г.Архангельске для нужд производственного отделения «Архангельские электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго»

2. Перечень и объемы работ

Устройство прокола методом горизонтально-направленного бурения грунта под проезжей частью ул.Воскресенская в г.Архангельске с затяжкой одной пластиковой трубы (для ремонта КЛ-10 кВ ТП216-ТП218, инв.номер 12.1.1.00006037):

- протяженность прокалываемого участка: **35 м**
- затяжка трубы диаметром не менее **160 мм** (без устройства кабельной вставки).

3. Место проведения работ

г. Архангельск

4. Сроки выполнения работ

Начало работ - сентябрь 2015 года
Окончание работ - октябрь 2015 года

5. Основные технические требования на выполнение работ

5.1 Соблюдение требований нормативно-технической документации, ПУЭ гл. 1.7, 2.3, 4.2, СО 34.45-51.300-97 «Объем и нормы испытаний электрооборудования».

5.2 Выполнение требований СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Общие требования», а также Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок от 24.07.2013 г.

5.3. Подрядчик несет ответственность за причиненный ущерб в случае повреждения

электрооборудования и других инженерных сооружений. Работы выполняются по технологическим картам или ППР, разработанным Подрядчиком до начала работ и согласованным с ПО «Архангельские электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго».

5.4. Работы должны быть выполнены в указанные сроки в полном объеме.

5.5. Земляные работы должны выполняться в соответствии с требованиями СНиП и Правил благоустройства города Архангельска.

5.6. Наличие у Подрядчика необходимых технологических регламентов, инструкций по охране труда, проектов производства работ, технологических карт.

5.7. Наличие у Подрядчика оборудования, инструмента, такелажа и приспособлений, соответствующих ГОСТам и испытанных в соответствии с СО 153-34.03.603-2003 «Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках».

6. Правила контроля и приемки выполнения работ

6.1 Контроль качества и сроков выполнения работ осуществляют главный инженер Архангельского РЭС и мастер участка Архангельского РЭС производственного отделения «Архангельские электрические сети» филиала ПАО МРСК «Северо-Запада» «Архэнерго».

6.2 По окончании работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику документацию, составленную в процессе работ (ведомость выполненного объема работ, акты на скрытые работы, исполнительную схему трассы с указанием профиля заложения трубы и т.п.).

6.3 Приемка оборудования из ремонта и оценка качества производится в соответствии с СО 34.04.181-2003 «Правилами технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей».

6.4 Приемка объекта проводится комиссией с составлением акта приемки выполненных работ, утвержденного главным инженером ПО «Архангельские электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго». Состав приемочной комиссии определяется приказом по производственному отделению «Архангельские электрические сети» филиала ПАО МРСК «Северо-Запада» «Архэнерго».

7. Гарантийный срок на выполненные работы

7.1 Гарантийный срок выполненных Подрядчиком работ устанавливается равным 36 месяцев с даты подписания акта приемки выполненных работ.

7.2. Если в течение гарантийного срока в выполненной работе обнаружатся дефекты, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

Главный инженер
ПО «Архангельские электрические сети» А.Г. Лудников

Заместитель главного инженера
ПО «Архангельские электрические сети» А.С. Шубный

Главный инженер
Архангельского РЭС В.Н. Гонюков
(81845) 3-22-62