УТВЕРЖДАЮ:
Первый заместитель директора-
Главный инженер филиала
ПАО «МРСК Северо-Запада»
«Архэнерго»
_____ Н.Н.Федотов
«04» 02 2016 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на закупку услуг по проведению натурных измерений для установления санитарно-защитной зоны (СЗЗ) для подразделений производственного отделения «Архангельские электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго».

Содержание:

1. Основание
2. Предмет закупки.
3. Перечень требуемых услуг.
4. Место оказания услуг.
5. Сроки выполнения услуг.
6. Исходные данные для оказания услуг
7. Требования к Участникам процедуры закупки.
8. Правила контроля и приемки оказанных услуг.
9. Гарантии Исполнителя.

1. Основание

1.1 Предписание Управления Роспотребнадзора по Архангельской области от 26.10.2015 № 533/пр о необходимости установления окончательного размера санитарно-защитных зон для Архангельского РЭС, Приморского РЭС, РПБ Холмогоры в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная квалификация сооружений и иных объектов».

2. Предмет закупки

2.1 Предметом закупки является оказание услуг по проведению натурных измерений для установления санитарно-защитной зоны (СЗЗ) для подразделений производственного отделения «Архангельские электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго».

3. Перечень требуемых услуг

3.1 Ремонтно-производственная база Архангельского РЭС: измерение концентрации выброса в атмосферу взвешенных веществ, углеводородов $C_1 - C_{10}$, серной кислоты в количестве 30 дней замеров в каждой контрольной точке, измерение уровня ЭМП в количестве 4-х исследований и уровня шума в количестве 4-х исследований в каждой контрольной точке в соответствии с программой наблюдений за химическим загрязнением и физическим воздействием на границе расчётной СЗЗ и в жилой зоне.

3.3 Ремонтно-производственная база Приморского РЭС: измерение концентрации выброса в атмосферу взвешенных веществ, углерода оксида, группы суммаций 6009 (азота диоксид + серы диоксид) в количестве 30 дней замеров, измерение уровня ЭМП в количестве 4-х исследований и уровня шума в количестве 4-х исследований в каждой контрольной точке в соответствии с программой наблюдений за химическим загрязнением и физическим воздействием на границе расчётной СЗЗ и в жилой зоне.

3.4 Ремонтно-производственная база Холмогорского РЭС: измерение концентрации выброса в атмосферу взвешенных веществ, углеводородов С1 – С10, ксилола в количестве 30 дней замеров в каждой контрольной точке, измерение уровня ЭМП в количестве 4-х исследований и уровня шума в количестве 4-х исследований в каждой контрольной точке в соответствии с программой наблюдений за химическим загрязнением и физическим воздействием на границе расчётной СЗЗ и в жилой зоне.

4. Место оказания услуг

4.1 Услуги по проведению натурных измерений для установления санитарно-защитной зоны (СЗЗ) для подразделений производственного отделения «Архангельские электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» производятся на территории подразделений производственного отделения «Архангельские электрические сети», расположенных по адресам:

- Ремонтно-производственная база Архангельского РЭС: г. Архангельск, ул. Карла Либкнехта, д. 32;
- Ремонтно-производственная база Приморского РЭС: г. Архангельск, ул. Павла Усова, д. 2;
- Ремонтно-производственная база Холмогорского РЭС: Архангельская область, с. Холмогоры, ул. Октябрьская, д. 30а.

5. **Сроки выполнения услуг:** не позднее 15 апреля 2016 года.

6. Исходные данные для оказания услуг

6.1 Программы наблюдений за химическим загрязнением и физическим воздействием на границе расчётной СЗЗ для Архангельского РЭС, Приморского РЭС и РПБ Холмогоры, согласованные в Управлении Роспотребнадзора по Архангельской области.

7. Требования к Участникам процедуры закупки

7.1 Участники процедуры закупки услуг по проведению натурных измерений для установления санитарно-защитной зоны (СЗЗ) для подразделений производственного отделения «Архангельские электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» должны иметь разрешительные документы в соответствии с действующим законодательством.

8. Правила контроля и приемки оказанных услуг

8.1 Приемка работ по оказанию услуг завершается оформлением протокола результатов анализа атмосферного воздуха, измерения уровня шума и ЭМП, и акта выполненных работ.

9. Гарантии Исполнителя

9.1 Исполнитель должен гарантировать качество предоставляемых услуг.

Начальник ОПК О.В.Даниловский

Составил:
Инженер 1 категории ОПК Т.Н.Крижановская

Согласовано:
Заместитель главного инженера
по ПБиПК - начальник службы П.Л.Филиппов