Утверждаю:
Первый заместитель директора-
Главный инженер филиала
_____ /Н.П.Федотов /
(подпись) (расшифровка)
« ____ » _____ 2016г.

Техническое задание на выполнение работ по устранению следов протечек в помещениях АБК гаража на 50 а/м на РПБ ПО АЭС.

СОДЕРЖАНИЕ:

1. Предмет закупки.
2. Перечень и объемы требуемых работ.
3. Место проведения работ.
4. Сроки выполнения работ.
5. Основные технические требования на выполнение работ.
6. Требования к Участникам процедуры закупки.
7. Правила контроля и приемки выполненных работ.
8. Гарантийный срок на выполненные работы.

1. Предмет закупки.

Выполнение работ по устранению следов протечек в помещениях АБК гаража на 50 а/м на РПБ ПО АЭС

2. Перечень и объемы требуемых работ.

№ п/п	Наименование работ	Един. Изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5
	Административно-бытовой корпус. Гараж на 50 а/м. г.Арх-ск (инв.11.1.1.00001712)			
1.	**Коридор 2-го этажа**			
1.1	Очистка поверхности стен и потолка от следов протечек с протравкой нейтрализующим раствором	м2	18	Раствор медного купороса
1.2	Окрашивание водоэмульсинным составом потолков с расчисткой побелки	м2	75	Цвет белый
1.4	Окрашивание водоэмульсинным составом стен с расчисткой побелки	м2	27	Цвет белый
1.5	Окрашивание водоэмульсинным составом стен с расчисткой старой краски	м2	19	Цвет согласовать с Заказчиком
1.6	Улучшенная масляная покраска дверей	м2	15	За 2 раза
1.7	Масляная покраска труб и радиаторов отопления	м2	3	За 2 раза
2.	**Раздевалка**			
2.1	Очистка поверхности стен и потолка от следов протечек с протравкой нейтрализующим раствором	м2	16	Раствор медного купороса
2.2	Окрашивание водоэмульсинным составом потолков с расчисткой побелки	м2	56	Цвет белый
2.3	Окрашивание водоэмульсинным составом стен с расчисткой побелки	м2	63	Цвет согласовать с Заказчиком
2.4	Окрашивание водоэмульсинным составом	м2	21	Цвет согласовать с

	стен с расчисткой старой краски			Заказчиком
2.4	Разборка полов из линолеума	м2	56	
2.5	Устройство полов из керамической половой плитки	м2	56	Цвет согласовать с Заказчиком
2.6	Улучшенная масляная покраска дверей	м2	15	За 2 раза
2.7	Масляная покраска труб и радиаторов отопления	м2	6	За 2 раза
3.	**Лестничные клетки (2шт)**			
3.1	Очистка поверхности стен и потолка от следов протечек с протравкой нейтрализующим раствором	м2	3	Раствор медного купороса
3.2	Окрашивание водоэмульсинным составом потолков с расчисткой побелки	м2	7	Цвет белый
3.3	Окрашивание водоэмульсинным составом стен с расчисткой побелки	м2	120	Цвет согласовать с Заказчиком
3.4	Окрашивание водоэмульсинным составом стен с расчисткой старой краски	м2	140	Цвет согласовать с Заказчиком
3.5	Окраска торцов лестничных маршей	м2	2	Краска масляная
3.5	Окраска деревянных поручней лестничных маршей	м2	2	Краска масляная
3.5	Окраска металлических ограждений лестничных маршей	м2	6	Краска масляная

Стоимость работ должна включать ФОТ, эксплуатацию машин и механизмов, стоимость материалов, накладные расходы, сметную прибыль и прочие расходы.

3. Место проведения работ.

г. Архангельск,

4. Сроки выполнения работ.

Начало работ – август 2016 года.

Окончание работ – сентябрь 2016 года.

Подрядчик по согласованию с Заказчиком может приступить к выполнению работ раньше намеченного срока.

5. Основные технические требования на выполнение работ.

5.1. Посещение объекта.

До начала работ подрядчик имеет право в присутствии представителя заказчика посетить за свой счет место проведения работ с целью оценки затрат и условий выполнения работ, а также для решения с заказчиком вопросов о технологии выполнения работ. В случае отказа от использования данного права, любые дополнительные затраты, несение которых выявляется в ходе выполнения работ, исполнитель работ несет самостоятельно без предъявления претензий заказчику.

5.2. Требования к применяемым стандартам, СНиПам и прочим правилам;

Работы выполнять с соблюдением норм и требований ПТЭ, ППР, СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», « Правила по охране труда при работе на высоте», «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок».

5.3. Требования к обеспечению охраны труда при проведении работ.

При производстве всех видов работ должны быть обеспечены безопасность выполнения работ и соблюдение правил охраны труда с учетом специфики работ и требований СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Общие требования», «Правила по охране труда при работе на высоте», «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок» и инструкций по охране труда.

Подрядчик несет ответственность за соответствие предоставленных своим работникам прав на основании СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» и за соблюдение ими вышеназванных Стандартов и Правил.

5.4. Требования к применяемым материалам, оборудованию и.т.д.

Материалы для выполнения работ поставляются Подрядчиком. Перед производством работ подрядчик согласовывает с заказчиком тип и вид используемых в

ремонте материалов.

Все строительные материалы должны иметь сертификаты соответствия (сертификаты пожарной безопасности), санитарно-эпидемиологические заключения (гигиенические сертификаты), позволяющие использовать данные материалы.

5.5. Требования по оформлению необходимых разрешений и документов;

Перед началом производства работ подрядная организация должна получить допуск на объект производства работ. Порядок допуска для производства работ должен соответствовать требованиям СНиП 12-03-2001«Безопасность труда в строительстве. Часть 1.Общие требования».

6. Требования к Участникам процедуры закупки (квалификация организации и пр.).

6.1. Наличие у подрядчика необходимых технологических регламентов, инструкций по охране труда.

6.2. Наличие у подрядчика квалифицированного персонала, необходимого оборудования, техники и инструмента для выполнения данных видов работ.

6.3. Наличие опыта выполнения аналогичных работ.

7. Правила контроля и приемки выполненных работ.

Заказчик организует технический надзор за выполнением работ. Приемка отдельных ответственных конструкций и скрытых работ производится с оформлением двухсторонних актов (КС-2, КС-3) промежуточной приемки работ и ответственных конструкций и актов освидетельствования скрытых работ, при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в соответствии с требованиями к качеству, закрепленными в соответствующих нормативно-правовых документах.

8. Гарантийный срок на выполненные работы.

Гарантийный срок выполнения работ составляет 24 месяца со дня подписания Акта о приемке выполненных работ.

Заместитель директора
ПО «Архангельские электрические сети» О. В. Реутов

Начальник ремонтно-эксплуатационного участка
ПО «Архангельские электрические сети» В.А.Пономарев

Составил: Инженер по организации эксплуатации
и ремонту зданий и сооружений
ПО «Архангельские электрические сети» С.Б.Бабаева
Тел. (8182)67-65-21