Лист согласования технического задания

на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Строительство ВЛ-110 кВ ПС № 102 - ПС "Моглино"» для нужд филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго»

Утверждаю:
Заместитель генерального директора
по техническим вопросам – Главный инженер
ОАО «МРСК Севéро – Запада»
(должность)

_____ /А.Ю.Горохов/
(подпись) (расшифровка)

« 3 » апреля 2013 г.

Согласовано:
Заместитель генерального директора
по капитальному строительству
ОАО «МРСК Северо-Запада»

_____ / Д.П.Тирон /
(подпись) (расшифровка)

« 3 » апреля 2013 г.

Начальник Департамента капитального строительства ОАО «МРСК Северо-Запада»

_____ /Л.В.Никандрова/
(подпись) (расшифровка)

« 03 » 04 2013 г.

Начальник Департамента технического развития

_____ /А.А.Зайц/
(подпись) (расшифровка)

« 03 » 04 2013 г.

Начальник Управления капитального строительства филиала ОАО «МРСК Северо – Запада» «Псковэнерго»

_____ /В.А.Лесникова/
(подпись) (расшифровка)

« ____ » _____ 2013 г.

Начальник Управления эксплуатации филиала ОАО «МРСК Северо – Запада» «Псковэнерго»

_____ /В.К.Никифоров/
(подпись) (расшифровка)

« ____ » _____ 2013 г.

Составил: ведущий инженер отдела подготовки строительства филиала
(должность ответственного исполнителя)

_____ / П.В.Дрогунов
(подпись) (расшифровка (Ф.И.О))

Контактный телефон: (8 8112) 597 909

«УТВЕРЖДАЮ»
заместитель генерального директора по
техническим вопросам - главный инженер
ОАО «МРСК Северо-Запада»
_____ А.Ю.Горохов
«_3_» _апреля_____2013 г.

Техническое задание на выполнение строительно-монтажных работ по строительству линии электропередач

«Строительство ВЛ-110 кВ ПС № 102 - ПС "Моглино"»
(Инвестиционный проект № 000-73-2-01.12-0002)

1. Основание для строительства (реконструкции и т.п.)
Годовая инвестиционная программа филиала ОАО «МРСК Северо–Запада» «Псковэнерго»
Проектно–сметная документация ООО «Петербургэнергострой», 2013 год.

2. Вид строительства
2.1. Строительство

3. Общие требования

3.1. Месторасположение объекта строительства *(реконструкции и т.п.)*
Псковская область, Псковский район, д. Моглино.

3.2. Требования к выполнению работ
Работы выполнить в соответствии с разработанным проектом, на основе строительных норм и правил, а также в соответствии с другими ведомственными правилами и инструкциями;

3.3. Сроки выполнения работ
начало выполнение работ: ~~апрель~~ ~~июль~~ 30 марта 2014 г. 24.01.14 2013 года
окончание выполнение работ: ~~декабрь 2013 года~~ 30 ноября ~~октябрь~~ 2014 года
3.4. Необходимость в поставке оборудования и материалов:
осуществляет подрядчик

4.Основные характеристики реконструируемого объекта:

Основные характеристики для ВЛ:

Показатель	Значение
Номинальное напряжение	110 кВ
Количество цепей	2
Длина трассы	ВЛ-110 кВ – 2,4758 км; КЛ-110 кВ – 1,104 км
Вид изолятора	В соответствии с проектом
Наличие пересечений и переходов и их длины	В соответствии с проектом
Наличие усложняющих строительство факторов	Проезд по трассе возможен транспортом высокой проходимости

5. Поставка оборудования и материалов

5.1. Общие требования к условиям поставки

5.1.1. Требования к доставке

силами подрядчика

5.1.2. Требование к упаковке

в заводской

4.1.3. Требования к сроку и условиям гарантийного обслуживания

3 года

5.2. Общие технические требования к поставляемой продукции

5.2.1. Продукция должна быть новой и ранее не использованной

5.2.2. Требования к стандартизации продукции

Соответствие требованиям ГОСТов и ТУ .

5.2.3. Требования к сертификации продукции

удостоверяться сертификатами соответствия и сертификатами безопасности

5.2.4. Требования к комплектации:

В соответствии с опросными листами, заказными спецификациями.

6. Требования к подрядной организации

6.1. Наличие допуска саморегулируемой организации (СРО) на выполняемые работы. Опыт по аналогичным работам не менее 3 лет

6.2. Требования к персоналу

Наличие удостоверений с группой по электробезопасности и отметками о проверке знаний ПУЭ, ПТЭ, ПТБ, ППБ и других нормативно-технических документов, удостоверения на выполнение других специальных работ

7. Правила контроля и приемки выполненных работ

7.1. Приемка работ осуществляется с оформлением двухсторонних актов и справок (КС-2, КС-3), при условии, что работа выполнена

надлежащим образом и в соответствии с требованиями к качеству, закрепленными в соответствующих нормативно-правовых документах

7.2. Требуется ведение общего журнала работ (форма № КС-6) и журнала учета выполненных работ (форма № КС-6а)

7.3. Предоставление полного пакета исполнительной документации

7.4 Приемка законченного строительством объекта приемочной комиссией осуществляется с оформлением Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (КС-14)

8. Гарантии подрядной организации

Гарантийный срок на выполненные работы составляет _3 года.

9. Другие требования

9.1. Подрядчик представляет сметную документацию (расчет стоимости договорной цены) в соответствии с МДС 81-35.2004 – Методика определения стоимости строительной продукции на территории РФ, с применением индексов изменения сметной стоимости, соответствующих для Псковской области, разрабатываемых Координационным Центром по ценообразованию и сметному нормированию в строительстве.

9.2. До начала работ разработать и согласовать с заказчиком сетевой график производства работ составленный в формате MS Project

9.3. В состав Сводно-сметного расчета включить затраты на страхование (в размере 1% от итога глав 1-8)

10. Приложения.

1. Рабочий проект.

Заместитель директора
по техническим вопросам –
Главный инженер филиала К.Д.Михайлов

Начальник Управления капитального
Строительства В.А.Лесникова

Начальник Управления эксплуатации В.К.Никифоров