Лист согласования технического задания
на выполнение работ по испытанию противопожарных лестниц, огнезащитной обработки стеллажей, изготовление планов эвакуации, замена пожарных шкафов, кранов и рукавов внутреннего противопожарного водоснабжения в зданиях центрального склада, РПБ-1, КГРЭС, КРЭС, ЧРЭС, ЛРЭС, ВРЭС, ВТРЭС, СРЭС.

Согласовано:
Начальник департамента логистики и МТО филиала
ОАО «МРСК Северо-Запада»
«Архэнерго» В.И. Бонаренко
М.В. Турунов
«06» 11 2014г.

Согласовано:
Заместитель директора ПО КЭС филиала
ОАО «МРСК Северо-Запада»
«Архэнерго»
И.В. Воронов
«06» 11 2014г.

Согласовано:
Заместитель главного инженера по производственной безопасности и производственному контролю - начальник СПБиПК филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго»
П.Л.Филиппов
«05» 11 2014г.

УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель директора – главный
инженер филиала ОАО «МРСК Северо-
Запада» «Архэнерго»

_____ Н.П.Федотов
«06» 11 2014 год

Техническое задание
на выполнение работ по испытанию противопожарных лестниц, огнезащитной обработки стеллажей, изготовление планов эвакуации, замена пожарных шкафов, кранов и рукавов внутреннего противопожарного водоснабжения в зданиях центрального склада, РПБ-1, КГРЭС, КРЭС, ЧРЭС, ЛРЭС, ВРЭС, ВТРЭС, СРЭС.

Содержание:

1.Цель и назначение работ
2.Описание объемов работ
3. Основные технические требования
4.Правила контроля и приемки работ
5. Условия производства работ.
6. Безопасность работ
7. Сроки выполнения работ
8. Гарантии исполнителя.

1.Цель и назначение работ:

Проведение плановых профилактических мероприятий по выполнению правил ППБ.

2. Объём работ:

Наименование объекта: РПБ-1, корпус-1,2,3,4.
Место нахождения: г. Котлас, ул. Конституции, д.20
Объем работ:

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Характеристика применяемого материала	Примечание
1	2	3	4	5	6
	Здание РПБ-1, корпус 1,2				
1	Проведение огнезащитной обработки (пропитки) стеллажей	кв.м.	251		
2	Изготовление планов эвакуации на фотолюминесцентной основе	шт.	13		
3	Замена пожарных шкафов	шт.	1	ШПК 310 НЗ	
4	Замена вентилей запорных ПК 51 мм	шт.	1		
5	Замена головки муфтовой ГМ-50	шт	1		

6	Замена рукава пожарного 51 мм с ГР-50А (1,6 мПа)	шт.	1		
7	Замена пожарного ствола (алюм) 16 мм.	шт.	2		
	Здание КРЭС				
8	Проведение огнезащитной обработки (пропитки) стеллажей	кв.м.	33		
9	Проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц с составлением соответствующего акта испытаний.	шт.	3		
10	Изготовление планов эвакуации на фотолюминесцентной основе	шт.	5		
	Здание центрального склада				
11	Проведение огнезащитной обработки (пропитки) стеллажей	кв.м.	465,1		
12	Проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц с составлением соответствующего акта испытаний.	шт.	2		
13	Изготовление планов эвакуации на фотолюминесцентной основе	шт.	3		
14	Замена пожарных шкафов	шт.	5	2-ШПК 310 НЗ 3-ШПК 320 НЗ	
15	Замена вентилей запорных ПК 51 мм	шт.	8		
16	Замена головки муфтовой ГМ-50	шт.	8		
17	Замена рукава пожарного 51 мм с ГР-50А (1,6 мПа)	шт.	4		
18	Замена пожарного ствола (алюм) 16 мм.	шт.	4		

Наименование объекта: РПБ ЧРЭС.
Место нахождения: Красноборский район дер. Овсянниковская д.17.
Объем работ:

№ п/п	Наименование работ	Един. изм.	Кол-во	Характеристика применяемого материала	Примечание
1	2	3	4	5	6
	Здание РПБ ЧРЭС				
1	Изготовление планов эвакуации на фотолюминесцентной основе	шт.	1		
2	Замена пожарных шкафов	шт.	2	2-ШПК 310 НЗ	
3	Замена вентилей запорных ПК 51 мм	шт.	2		
4	Замена головки муфтовой ГМ-50	шт.	2		
5	Замена рукава пожарного 51 мм с ГР-50А (1,6 мПа)	шт.	2		

6	Замена пожарного ствола (алюм) 16 мм.	шт.	2		

Наименование объекта: РПБ ЛРЭС.
Место нахождения: Ленский район с.Яреск ул. Энергетиков д.2.
Объем работ:

№ п/п	Наименование работ	Един. изм.	Кол-во	Характеристика применяемого материала	Примечание
1	2	3	4	5	6
	Здание РПБ ЛРЭС				
1	Изготовление планов эвакуации на фотолюминесцентной основе	шт.	3		
2	Замена пожарных шкафов	шт.	6	4-ШПК 310 НЗ 2-ШПК 315 НЗ	
3	Замена вентилей запорных ПК 51 мм	шт.	6		
4	Замена головки муфтовой ГМ-50	шт.	6		
5	Замена рукава пожарного 51 мм с ГР-50А (1,6 мПа)	шт.	6		
6	Замена пожарного ствола (алюм) 16 мм.	шт.	6		

Наименование объекта: РПБ ВРЭС.
Место нахождения: Вилегодский район, дер. Кошкино д15-б фл.1.
Объем работ:

№ п/п	Наименование работ	Един. изм.	Кол-во	Характеристика применяемого материала	Примечание
1	2	3	4	5	6
	Здание РПБ ВРЭС				
1	Изготовление планов эвакуации на фотолюминесцентной основе	шт.	10		

Наименование объекта: РПБ ВТРЭС.
Место нахождения: Верхнетоемский район, село Верхняя Тойма, ул. Октябрская д.13.
Объем работ:

№ п/п	Наименование работ	Един. изм.	Кол-во	Характеристика применяемого материала	Примечание
1	2	3	4	5	6
	Здание РПБ ВТРЭС				
1	Проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц с составлением соответствующего акта испытаний.	шт.	2		
2	Изготовление планов эвакуации на фотолюминесцентной основе	шт.	4		

3	Замена пожарных шкафов	шт.	1	ШПК 310 НЗ	
4	Замена вентилей запорных ПК 51 мм	шт.	2		
5	Замена головки муфтовой ГМ-50	шт	1		
6	Замена рукава пожарного 51 мм с ГР-50А (1,6 мПа)	шт	1		
7	Замена пожарного ствола (алюм) 16 мм.	шт	1		

Наименование объекта: РПБ СРЭС.
Место нахождения: г.Сольвычегодск ул.Энгельса д.24.
Объем работ:

№ п/п	Наименование работ	Еди н. изм.	Кол -во	Характеристика применяемого материала	Примечание
1	2	3	4	5	6
	Здание РПБ СРЭС				
1	Проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц с составлением соответствующего акта испытаний.	шт.	2		
2	Изготовление планов эвакуации на фотолюминесцентной основе	шт.	3		

3.Основные технические требования:

Работы выполнить в соответствии с МДС 13-14.2000 «Положение о проведении планово-предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений», РД 153-34.0-21.601-98 с соблюдением норм ПТЭ, ПТБ, ППБ, СН и П 12.03 -2001 «Безопасность труда в строительстве», требованиями «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» (ПОТЭЭ от 24.07.2013), « Типовая инструкция по эксплуатации сетей противопожарного водоснабжения на энергетических предприятиях», «Правил противопожарного режима в РФ», НПБ 151-96 «Шкаф пожарный. Общие технические требования. Методы испытаний.», ГОСТ Р12.2143-2009. Используемые при ремонте материалы должны соответствовать ГОСТ и иметь сертификат качества.

4. Правила контроля и приёмки работ:

Работы производить по проекту производства работ и по графику производства работ разработанных подрядчиком и согласованных заказчиком.

Руководитель работ совместно с комиссией «Заказчика» осуществляет приёмку выполненных работ в соответствии со СН и П 3.03.01-87. Сдача результата работ «Подрядчиком» и их приёмка «Заказчиком» оформляются актом сдачи-приёмки работ, подписанным обеими сторонами. В случае выявления недостатков в работе Подрядчика, Заказчиком оформляется перечень замечаний, необходимых для устранения силами Подрядчика без увеличения стоимости работ и в кратчайшие сроки.

5. Условия производства работ:

Перед производством работ подрядчик согласовывает с заказчиком тип и вид используемых в ремонте материалов.

Подрядчик самостоятельно определяет технологию выполнения работ и несет ответственность за причиненный ущерб, в случае повреждения инвентарного имущества и конструктивных элементов здания.

6. Безопасность работ.

Производство ремонтных работ должно осуществляться силами специализированной организации.

При производстве всех видов работ должны быть обеспечены безопасность выполнения работ и соблюдение правил техники безопасности. Правила производства и приемки работ. Техника безопасности в строительстве.

7. Планируемый срок выполнения работ:

Планируемый срок выполнения работ: 2014 год.

8. Гарантии исполнителя работ

Гарантийный срок выполнения работ устанавливается равным 12 месяца со дня подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ.

Зам. директора И.В. Воронов

Начальник ОПБиОТ В.Ю.Пищалкин